

KRYCÍ LIST

Názov stavby	Rekonštrukcia obvodového plášťa plavárne v Trebišove	JKSO	
Názov objektu	001 - SO 01 - Hlavný objekt	EČO	
Názov časti		Miesto	Trebišov
Objednávateľ	Mesto Trebišov	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00	
				24 20 % 0,00 DPH 0,00	
Objednávateľ				25 20 % 0,00 DPH 0,00	
				26 Cena s DPH (r. 23-25) 0,00	
Dátum a popis				E Prípochy a odpočty	
				27 Dodávky objednávateľa 0,00	
Zhotoviteľ				28 Kízavá doložka 0,00	
				29 Zvýhodnenie + - 0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka	

REKAPITULÁCIA

Stavba: Rekonštrukcia obvodového plášťa plavárne v Trebišove

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000
2	Zakladanie	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000
33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	0,000
OST	Ostatné	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia obvodového plášťa plavárne v Trebišove

Objekt: 001 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		2	Zakladanie					
1	K	002	216341112	Striekaný betón tr.C 16/20 plôch stien z cementu troskoport. priem. hr. nad 50 do 100mm	m2	18,500			
2	K	002	285947111	Tŕň z betonár. ocele pri priem. ocele 16-20 mm, dĺžky 0,4-3,0m	ks	74,000			
3	K	002	289361122	Výstuž torkret. plášťa steny murované L 5, 00 mm	m2	18,500			
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
4	K	011	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	243,475			
5	K	011	622255016	Montáž stien prevetrávanej fasady z fasadných dosiek s ocel'. konštrukciou , uchytenie s tep. izoláciou hr. 160mm s nakaširovanou foliou	m2	450,000			
6	M	MAT	5915600101	Doska fasadna CETRIS 12,0 mm	m2	472,000			
7	K	011	622255016	Montáž stien prevetrávanej fasady z fasadných dosiek s ocel'. konštrukciou , uchytenie s tep. izoláciou hr. 160mm s nakaširovanou foliou	m2	253,900			
8	M	MAT	5916124500	Drevený obklad na zvislo profily THERMOWOOD Borovica Rambus tienidlový profil 26x28 mm s priznanými medzerami	m2	266,595			
9	K	011	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	120,000			
10	K	011	625253010	Kontaktný zateplovací systém doskami EPS 70 hr.50 mm, lepiace kotvy vratane soklových a rohových líšt	m2	65,000			
11	K	011	625250114	Kontaktný zateplovací systém Mineral skrutkovacie kotvy , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 160 mm vratane líšt	m2	50,000			
12	K	011	625250115	Kontaktný zateplovací systém Mineral skrutkovacie kotvy , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 140 mm vratane líšt	m2	50,000			
13	K	011	625250121	Kontaktný zateplovací systém ostenia Mineral bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	35,000			
14	K	011	625250152	Kontaktný zateplovací systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený celoplošne s prikotvením hr. izolantu 40 mm	m2	2,000			
15	K	011	625250156	Kontaktný zateplovací systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	73,000			

16	K	011	622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm	m2	73,000
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		
17	K	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	820,000
18	K	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 460,000
19	K	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	820,000
20	K	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	820,000
21	K	003	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	820,000
22	K	013	978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, - 0,04500t	m2	102,000
23	K	013	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	43,500
24	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,000
25	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	850,000
26	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,000
27	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	42,000
28	K	321	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	42,000
29	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	42,000
	D	99		Presun hmôt HSV		
30	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	60,000
	D	PSV		Práce a dodávky PSV		
	D	764		Konštrukcie klampiarske		
31	K	764	764711116	Oplechovanie parapetov Lindab rš 400 mm	m	102,900
32	K	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	16,118
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové		
33	K	767	767134831	Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t	m2	856,942
34	K	767	767135831	Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t	m2	856,942
35	K	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 100,000
	D	M		Práce a dodávky M		
	D	33-M		Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh		
36	K	933	330010144	Elektrický pojazdný žeriav	ks	1,000
37	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	109,000
	D	OST		Ostatné		
38	K	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	190,000
				Celkom		