

## Rozpočet

<b>Odberateľ:</b>		<b>Spracoval:</b>						
<b>Projektant:</b>		<b>Ks:</b>						
<b>Dodávateľ: ...</b>		<b>Dátum:</b>						
<b>Stavba: Oprava strechy Mestského úradu Trebišov</b>								
<b>Objekt: Oprava strechy</b>								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	<b>Práce HSV</b>							
	OSTATNÉ PRÁCE							
953791121	Osadenie vetracej hlavice (s dodaním)	kus	6,000		0,00	0,00	0,013	0,000
	OSTATNÉ PRÁCE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
	<b>Práce HSV</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
	<b>Práce PSV</b>							
	POVLAKOVÉ KRYTINY							
712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	364,000		0,00	0,00	0,000	0,000
6936654900	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília Geoflex 300	m2	364,000		0,00	0,00	0,109	0,000
712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami s lepením spojov	m2	427,900		0,00	0,00	0,043	0,000
2832990650	Kotviaca technika skrutka	kus	1 780,000		0,00	0,00	0,267	0,000
2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	427,900		0,00	0,00	0,941	0,000
28348011011	Viplanyl-lišta z poplast.plechu vnutorny+vonkajší kut	m	130,200		0,00	0,00	0,000	0,000
713142230	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10 stupnov polystyrenom jednovrstvová	m2	197,600		0,00	0,00	0,000	0,000
2837653444	ISOVER EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	197,600		0,00	0,00	0,678	0,000
	POVLAKOVÉ KRYTINY			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,040</b>	<b>0,000</b>

## Rozpočet

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
998713104	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	t	4,600		0,00	0,00	0,000	0,000
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721210823	Demontáž strešného vtoku -0,02011t	kus	3,000		0,00	0,00	0,000	0,060
721233214	Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 150 mm	kus	3,000		0,00	0,00	0,014	0,000
998721104	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,009		0,00	0,00	0,000	0,000
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,010</b>	<b>0,060</b>
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764711119	Krycia lišta z poplastovaného plechu vr.kotvenia	m	80,200		0,00	0,00	0,000	0,000
7647311131	Oplechovanie murov,atik,nadmuroviek z poplast.plechu rš.600mm	m	51,700		0,00	0,00	0,000	0,000
998764104	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,740		0,00	0,00	0,000	0,000
764172055	Odvetravací kominček	kus	6,000		0,00	0,00	0,013	0,000
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766421811	Demontáž oplechovania murov,atik	m2	51,700		0,00	0,00	0,000	1,241
6114122302	Svetlíky v zasadačke mestského zastupiteľstva	kpl	1,000		0,00	0,00	0,000	0,000
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1,240</b>
	<b>Práce PSV</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,060</b>	<b>1,300</b>

## Rozpočet

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	<b>Montážne práce</b>							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210220107P	Demontáž+ zpetná montáž blezkozvodu vrátane jeho uprav	kpl	1,000		0,00	0,00	0,000	0,000
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	<b>Montážne práce</b>			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	<b>Oprava strechy</b>		<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,070</b>	<b>1,300</b>
	<b>Sumarizácia</b>							
	Cena celkom bez DPH v €							
	DPH							
	Cena celkom s DPH v €							
	V rozpočte sú pri niektorých stavebných materiáloch uvedené značky stavebných materiálov.							
	Verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť predloženia ekvivalentu stavebného materiálu rovnakej alebo vyššej kvality.							
	V prípade využitia ekvivalentu, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uvádzal už priamo značku stavebného materiálu do rozpočtu.							
	Verejný obstarávateľ v tomto prípade požaduje od uchádzača aj predloženie dokladu (napr. produktový list, technický list a pod.) ekvivalentu stavebného materiálu za účelom overenia splnenia kvalitatívnych parametrov stavebných materiálov.							
	Podpis:							