

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Centrum voľneho času - oprava strešnej krytiny so zateplením

JKSO:
Miesto: Trebišov

KS:
Dátum: Vyplň údaj

Objednávateľ:
Mesto Trebišov

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum voľného času - oprava strešnej krytiny so zateplením

Miesto: Trebišov

Dátum: Vyplň údaj

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum voľného času - oprava strešnej krytiny so zateplením

Miesto: Trebišov

Dátum: Vyplň údaj

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

712 - Izolácie striech

0,000

1	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	531,340	0,000	0,000
2	M	2832990195	Netkaná textilná zo 100% PP TIPPTEx B300F-300g/m2 filtračná ochranná separačná š.2m, balenie: 100m2 čiernej farby	m2	611,041	0,000	0,000
3	K	712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	531,340	0,000	0,000
4	M	283220002500	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr. 1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá pre kotvený systém	m2	611,041	0,000	0,000
5	M	311970001500	Vrut SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek	ks	2 125,000	0,000	0,000
6	M	2832990640	Eco Tek 50-65 teleskop	ks	2 125,000	0,000	0,000
7	K	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	195,400	0,000	0,000
8	M	2832990260	Poplastovaný plech PVC- kútová lišta š. 70mm, dĺ. 2m	m	97,700	0,000	0,000
9	M	2832990240	Poplastovaný plech PVC- stenová lišta š. 70mm, dĺ. 2m	m	97,700	0,000	0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

10	K	713112111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	536,340	0,000	0,000
11	M	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	547,067	0,000	0,000
12	K	713170110	Montáž spádového klinu z EPS na strechy y položením voľne	m2	54,900	0,000	0,000
13	M	283720001800	Spádový klin 4-12 EPS 150 S, hr. 100 mm, BASF-PCI	m2	55,998	0,000	0,000
14	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,000

15	K	721210823	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	3,000	0,000	0,000
16	K	721230065	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre mPVC izolácie DN 110	ks	3,000	0,000	0,000
17	M	2866300519	Strešný vtok HL63P/1, DN 110, (5,82 l/s), PVC límeč, vertikálny odtok, záchytný kôš d 180 mm, PP/PVC	ks	3,000	0,000	0,000
18	M	283770004000	Odvetrávací komín, výška 225 mm, priemer 75 mm, FATRAFOL	ks	8,000	0,000	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

19	K	764321820	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t	m	97,700	0,000	0,000
20	K	764731115	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov LINDAB rš. 500 mm	m	97,900	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

M - Práce a dodávky M **0,000**

21-M - Elektromontáže **0,000**

21	K	210220001	Uzemňovacie vedenie úprava jestvujúceho	m	110,350	0,000	0,000
22	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	36,400	0,000	0,000
23	M	354410034800	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 ocel'	ks	36,400	0,000	0,000
24	M	354410034900	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	36,400	0,000	0,000

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby **0,000**

25	K	HZS000113	Demontáž anteny s podstavami	hod	8,000	0,000	0,000
----	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-------	-------

VP - Práce navyše **0,000**

	K		Poznámka: V rozpočte sú pri niektorých stavebných materiáloch uvedené značky stavebných materiálov. Verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť predloženia ekvivalentu stavebného materiálu rovnakej alebo vyššej kvality. V prípade využitia ekvivalentu, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uvádzal už priamo značku stavebného materiálu do rozpočtu. Verejný obstarávateľ v tomto prípade požaduje od uchádzača aj predloženie dokladu (napr. produktový list, technický list a pod.) ekvivalentu stavebného materiálu za účelom overenia splnenia kvalitatívnych parametrov stavebných materiálov.				0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000