

**Stavba: Osvetlenie prechodov pre chodcov v meste Trebišov**

**Miesto : Trebišov, ul. Čsl. Armády**

**Objekt : SO 03 - ul Čsl. Armády**

**Diel : ELI- Osvetlenie**

**Prehľad rozpočtovaných nákladov**

Dátum:

list č.2

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Dodávka	Montáž
	výkaz výmer				6	7
	2	3	4	5		
<b>Osvetlenie</b>						
1	Stožiar pozinkovaný APLSOLAR 7m-špeciálny upravený pre bezvýložnikové svietidlo STRATOS+základový rošt	2	ks			
2	Svietidlo STRATOS N,asymetrické pre PPCH,18W, 1700lm,12VDC+solárny systém -140W,panel 670x1470x35mm,akumulátor: Pb AGM, 02V/90Ah	1	ks			
3						
4	Montáž stožiara do v.7m ,zatiehnutie kábla ,pripevnenie stožiara	2	ks			
5	Inštalácia roštu pre stožiar	2	ks			
6	Montáž svietidla na stožiar , odborné odskúšanie a kompletizácia pred inštaláciou	2	ks			
spolu:						
7	Podružný materiál	1	ks			
spolu:						
<b>ZEMNÉ PRÁCE TR.Z.4</b>						
8	Vykop jamy pre stožiar do 0,3m3 v tr. zeminy 4	2	ks			
9	Betónový základ pre stožiar 60/60/100 do zeminy	2	ks			
10 Zemné práce - spolu:						
1						
spolu:						
11	Hydraulická dvíhacia plošina,výška zdvihu do 12m	4	Nh			
12	Vytýčenie exist. inžinierskych sietí	1	ks			

