

Stavba: Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Trebišov

Miesto : Trebišov, ul. Štefánikova

Objekt : SO 01 - Medzi budovou Sociálnej poisťovne a vstupnou bránou do mestského parku

Diel : ELI- Osvetlenie

Prehľad rozpočtovaných nákladov

Dátum:

list č.2

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Dodávka	Montáž
	výkaz výmer				6	7
	2	3	4	5	6	7

INTELIGENTNÝ PRECHOD PRE CHODCOV						
1	Stožiar osvetlenia prechodu pre chodcov STB 6-60, KOMPLET, 114/90/60	2	ks			
2	Svietidlo STRATOS N, Led optika ,55W,6000lm,24VDC -osadené na stožiar v ov.6m	2	ks			
3	Riadiaca jednotka ELV, ,vstup 230VAC, výstup 2x24VDC, na stĺpe	1	ks			
4	Riadiaca jednotka IPPCH, -230AVC, tr.II akumulátor 12VDC-18Ah, ,2xdetektory pohybu HTR,	1	ks			
5	Káblový LED gombík CS1, ø157x60mm, jednostranné prevedenie LED, biela farba,30cd, 12VDC	16	ks			
6	Celkom 2 až5 bez DPH					
2	Chránička HD-PE káblová ohybná 04 1925,FXKVR50/čierna	6	m			
3	Pásik FeZn30x4 pre pospojovanie osvet. stožiarov	3	m			
4	Montáž stožiara do v.6m ,zatiehnutie kábla	2	ks			
5	Svorkovnica stožiarová TB-1 pre poistku E14-4A	1	ks			
6	Základový rošt ZR 5,5-12	2	ks			
7	Kábel H07RN-F2x1,5mm2	49	m			
8	Kábel H07RN 4x1,5mm2	54	m			
9	Inštalácia roštu pre stožiar do zeminy	2	ks			
10	Montáž elektroinš. rúrky ohybná D40	6	m			
11	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi FeZn30x4mm	3	kg			
12	Montáž elektrovýzbroj pre 1 okruh	1	ks			
13	Montážriadiacej jednotky ELVna pov. stožiar VO	1	ks			
14	Pripojenie na pôvodný stožiar VO - RJELV,RJ IPPCH	1	ks			
15	Svorka pripájacia SP1	2	ks			
15	Montáž RJ IPPCH	1	ks			
16	Montáž svietidla na stožiar ,odskúšanie a kompletizácia svietidla	2	ks			
17	Kábel pre svietidlá H07RN-F 2x2,5	36	m			
18	Inštalácia dopravných gombíkov	16	ks			
19	Uzemňovací vodič FeZno10	15	kg			
20	Kábel CYKY-J3Cx2,5mm2-montáž	6	m			
spolu:						
	Podružný materiál	1	ks			
spolu:						

ZEMNÉ PRÁCE TR.Z.4						
1	Rezanie asfaltového krytu	22	m			
2	Vykop jamy pre stožiar do dl. 6m v tr. zeminy 4	2	ks			
3	Beton. základ stožiara 50/50/80 v zemine tr. 4	2	ks			
4	Rozoberanie a skladanie bet. dlažby	3,0	m2			

5	Výkop a zásyp rýhy 35x80cm	4	m			
Zemné práce - spolu:						
spolu:						
1	Hydraulická plošina zdvíhacia vrátane obsluhy	4	Nh			
2	Revízia	22	Nh			

