

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie budovy MŠ 1.decembra, Trebišov
 Objekt: 1 - SO 01 MŠ 1.decembra, Trebišov - hlavný stavebný objekt
 Časť: 01.01 - Architektonické a stavebné riešenie
Úroveň 3: 01.01.1 - Zateplenie obvodového plášťa
 Miesto: Trebišov Dátum:
 Objednávateľ: Mesto Trebišov
 Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu bez DPH							0,00
Náklady z rozpočtu s DPH							0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
1 - Zemné práce 0,000

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	147,200		0,000
2	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	132,480		0,000
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	132,480		0,000
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	132,480		0,000
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	1 457,280		0,000
6	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	132,480		0,000
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	132,480		0,000

5 - Komunikácie 0,000

8	K	5647311.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm ... nášlapná vrstva	m ²	188,936		0,000
9	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm ... 1.vrstva	m ²	220,800		0,000
10	K	564772111.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm ... 2.vrstva	m ²	220,800		0,000
11	K	581114113	Kryt z betónu prostého komunikácií pre peších hr. 100 mm	m ²	31,864		0,000
12	K	581362423	Výstuž krytov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m ²	31,864		0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

13	K	622421112	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, čístenosť I, opravovaná plocha do 10%	m ²	1 300,036		0,000
14	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, škrabaná hr. 1,5 mm	m ²	1 402,880		0,000
15	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	m ²	93,440		0,000
16	K	625250150	Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia - pod ext.parapet	m ²	16,828		0,000
17	K	625251408.2	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), celoplošné lepenie asfaltovým lepidlom	m ²	226,592		0,000

18	K	625251612	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m ²	102,844	0,000
19	K	625253598	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m ²	1 300,036	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

22	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	1 418,900	0,000
23	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	1 418,900	0,000
24	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	1 418,900	0,000
25	K	953945102	Soklový zakladací profil	m	211,500	0,000
26	K	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	885,490	0,000
27	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom	m	171,300	0,000
28	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil	m	800,600	0,000
29	K	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m ²	1 300,036	0,000
30	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m ² , -0,08900t	m ²	95,120	0,000
31	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	48,918	0,000
32	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	48,918	0,000
33	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,918	0,000
34	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	684,852	0,000
35	K	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	97,836	0,000
36	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	48,918	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

37	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	481,792	0,000
----	---	-----------	---	---	---------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

38	K	71112011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena 2x	m ²	453,184	0,000
39	K	71112011.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena - stierka s výstužnou vrstvou	m ²	226,592	0,000
40	M	1116332001	Suspenzia asfaltová pre hydroizoláciu spodnej stavby	t	0,646	0,000
41	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m ²	133,152	0,000
42	M	6288000630	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 400, výška nopu 8 mm	m ²	176,094	0,000

43	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,363		0,000
----	---	-----------	--	---	-------	--	-------

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

44	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm	m	74,400		0,000
45	K	764410441	Montáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm	m	74,400		0,000

Iné náklady

0,000

20	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	301,150		0,000
21	M	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	308,000		0,000

.....