

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 14560  
Stavba: Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

JKSO:  
Miesto: Trebišov

KS:  
Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ:  
Mesto Trebišov

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
	<b>Sadzba dane</b>	<b>Základ dane</b>	<b>Výška dane</b>
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 14560

Stavba: Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Miesto: Trebišov

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli Mestskej plavarne (plocha 760 m2)	0,00	0,00
02	Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch v areáli MŠ pri polícii (plocha 512 m2)	0,00	0,00
03	Ulica Kukučínova - južny chodník od ulice Lúčnej po ulicu Košickú ( plocha 280m2)	0,00	0,00
04	Ulica Košicka - chodník od ulice Kukučínovej (plocha 160m2)	0,00	0,00
05	Ulica Košicka - chodník od ulice Športovej po ulicu Parkovú (plocha 176m2)	0,00	0,00
06	Ulica Parkova - chodník od ulice Košickej po ulicu Lúčnu ( plocha 118m2)	0,00	0,00
07	Ulica Parkova - chodník od ulice Lúčnej po ulicu Varichovskú ( plocha 266m2)	0,00	0,00
08	Rekonštrukcia chodníka vedľa zdravotníckeho zariadenia - Námestie mieru i (plocha 58 m2)	0,00	0,00
09	Ulica Berehovská - rekonštrukcia chodníkov, nové odstavné plochy (plocha 1125 m2)	0,00	0,00
10	Ulica Kutnohorská - rekonštrukcia chodníkov, odstavných pôch a cestnej komunikácie	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**01 - Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli Mestskej plavarne  
(plocha 760 m2)**

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH v EUR 0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**01 - Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli Mestskej plavarne (plocha 760 m<sup>2</sup>)**

Miesto:

Trebišov

Dátum:

13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**01 - Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli Mestskej plavarne (plocha 760 m<sup>2</sup>)**

Miesto: Trebišov

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,000**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m <sup>2</sup>	760,000		0,000
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,400		0,000
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	0,400		0,000
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	0,400		0,000
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,400		0,000

D 2 Zakladanie 0,000

6	K	271573001.S	Násyp pod obrubníky so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m <sup>3</sup>	0,160		0,000
---	---	-------------	--	----------------	-------	--	-------

D 5 Komunikácie 0,000

7	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	228,000		0,000
8	K	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	760,000		0,000
9	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	760,000		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

10	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	8,000		0,000
11	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	8,080		0,000
12	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	0,160		0,000
13	K	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m <sup>2</sup>	760,000		0,000
14	K	979084215.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	74,480		0,000
15	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	74,480		0,000
16	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	74,480		0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

17	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	105,321		0,000
----	---	-------------	--	---	---------	--	-------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**02 - Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch v areáli MS pri  
polícii (plocha 512 m2)**

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH v EUR 0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**02 - Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch v areáli MS pri  
polícii (plocha 512 m2)**

Miesto:

Trebišov

Dátum:

13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>



# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**02 - Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch v areáli MS pri  
polícii (plocha 512 m2)**

Miesto:

Trebišov

Dátum:

13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,000</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,000
D		1	Zemné práce				0,000
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3,000		0,000
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	112,000		0,000
3	K	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	20,000		0,000
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	10,300		0,000
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	10,300		0,000
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,100		0,000
7	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,100		0,000
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,400		0,000
9	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,400		0,000
D		2	Zakladanie				0,000
10	K	271573001.S	Násyp pod obrubníky so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,640		0,000
D		5	Komunikácie				0,000
11	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	54,500		0,000
12	K	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	5,000		0,000
13	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	16,000		0,000
14	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	44,000		0,000
15	K	567124315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	16,000		0,000
16	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	190,000		0,000
17	K	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	512,000		0,000
18	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	512,000		0,000
D		8	Rúrové vedenie				0,000
19	K	899332111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks	1,000		0,000
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
20	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou podporou	m	182,000		0,000
21	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	183,820		0,000
22	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,640		0,000
23	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	14,000		0,000
24	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	512,000		0,000
25	K	979084215.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	13,691		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,691		0,000
27	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	13,691		0,000
	D	99	Presun hmôt HSV				0,000
28	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	161,262		0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**03 - Ulica Kukučínova - južny chodník od ulice Lúčnej po ulicu Košickú  
( plocha 280m2)**

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH v EUR 0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**03 - Ulica Kukučínova - južny chodník od ulice Lúčnej po ulicu Košickú  
( plocha 280m<sup>2</sup>)**

Miesto:

Trebišov

Dátum:

13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**03 - Ulica Kukučínova - južný chodník od ulice Lúčnej po ulicu Košickú  
( plocha 280m2)**

Miesto: Trebišov

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplní údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,000**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,000
D	1		Zemné práce				0,000
1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	12,000		0,000
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,000		0,000
3	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	280,000		0,000
4	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	10,000		0,000
5	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	78,000		0,000
D	2		Zakladanie				0,000
6	K	271573001.S	Násyp pod obrubníky so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,560		0,000
D	5		Komunikácie				0,000
7	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	12,000		0,000
8	K	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	18,000		0,000
9	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	6,000		0,000
10	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	12,000		0,000
11	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	100,000		0,000
12	K	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	280,000		0,000
13	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	280,000		0,000
14	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	2,160		0,000
15	M	592460007000	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer	m2	0,653		0,000
16	M	592460007200	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer	m2	1,550		0,000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
17	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	88,000		0,000
18	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	78,000		0,000
19	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	10,000		0,000
20	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,560		0,000
21	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	12,000		0,000
22	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	280,000		0,000
23	K	979084215.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	57,880		0,000
24	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	57,880		0,000
25	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	57,880		0,000
D	99		Presun hmôt HSV				0,000
26	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	76,471		0,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**04 - Ulica Košicka - chodník od ulice Kukučínovej (plocha 160m2)**

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**04 - Ulica Košicka - chodník od ulice Kukučínovej (plocha 160m2)**

Miesto:

Trebišov

Dátum:

13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

## 2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**



# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**04 - Ulica Košicka - chodník od ulice Kukučínovej (plocha 160m2)**

Miesto: Trebišov

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,000**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,000
D	1	Zemné práce					0,000
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	160,000		0,000
2	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	66,000		0,000
D	2	Zakladanie					0,000
3	K	271573001.S	Násyp pod obrubníky so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,320		0,000
D	5	Komunikácie					0,000
4	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	6,000		0,000
5	K	566902161.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 40 mm	m2	8,000		0,000
6	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	6,000		0,000
7	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	58,000		0,000
8	K	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	160,000		0,000
9	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	160,000		0,000
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,000
10	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	66,000		0,000
11	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	66,000		0,000
12	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,320		0,000
13	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	160,000		0,000
14	K	979084215.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	34,820		0,000
15	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	34,820		0,000
16	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	34,820		0,000
D	99	Presun hmôt HSV					0,000
17	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	45,071		0,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**05 - Ulica Košicka - chodník od ulice Sportovej po ulicu Parkovú  
(plocha 176m<sup>2</sup>)**

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH** v EUR **0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**05 - Ulica Košicka - chodník od ulice Sportovej po ulicu Parkovú  
(plocha 176m<sup>2</sup>)**

Miesto:

Trebišov

Dátum:

13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**0,00**

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**05 - Ulica Košicka - chodník od ulice Sportovej po ulicu Parkovú  
(plocha 176m<sup>2</sup>)**

Miesto: Trebišov

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplni údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,000**

D HSV Práce a dodávky HSV **0,000**

D 1 Zemné práce **0,000**

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m <sup>2</sup>	164,000		0,000
---	---	-------------	--	----------------	---------	--	-------

D 5 Komunikácie **0,000**

2	K	566902161.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m <sup>2</sup> podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	6,000		0,000
---	---	-------------	--	----------------	-------	--	-------

3	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	68,000		0,000
---	---	-------------	--	----------------	--------	--	-------

4	K	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	176,000		0,000
---	---	-------------	---	----------------	---------	--	-------

5	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	176,000		0,000
---	---	-------------	--	----------------	---------	--	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,000**

6	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m <sup>2</sup>	176,000		0,000
---	---	-------------	---	----------------	---------	--	-------

7	K	979084215.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	16,072		0,000
---	---	-------------	---	---	--------	--	-------

8	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,072		0,000
---	---	-------------	---	---	--------	--	-------

9	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	16,072		0,000
---	---	-------------	--	---	--------	--	-------

D 99 Presun hmôt HSV **0,000**

10	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	26,790		0,000
----	---	-------------	--	---	--------	--	-------



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

06 - Ulica Parkova - chodník od ulice Košickej po ulicu Lúčnu ( plocha 118m2)

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH** v EUR **0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**06 - Ulica Parkova - chodník od ulice Košickej po ulicu Lúčnu ( plocha 118m<sup>2</sup>)**

Miesto:

Trebišov

Dátum:

13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**0,00**



# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**06 - Ulica Parkova - chodník od ulice Košickej po ulicu Lúčnu ( plocha 118m2)**

Miesto:

Trebišov

Dátum:

13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,000</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,000
D	1	Zemné práce					0,000
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2,240		0,000
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	17,000		0,000
3	K	113154130.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	6,000		0,000
4	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	3,000		0,000
D	2	Zakladanie					0,000
5	K	271573001.S	Násyp pod obrubníky so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,060		0,000
D	5	Komunikácie					0,000
6	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	2,240		0,000
7	K	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	118,000		0,000
8	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	118,000		0,000
9	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	0,920		0,000
10	M	592460007000	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer	m2	0,326		0,000
11	M	592460007200	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer	m2	0,612		0,000
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,000
12	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	3,000		0,000
13	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	3,000		0,000
14	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,060		0,000
15	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	3,000		0,000
16	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	118,000		0,000
17	K	979084215.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	3,802		0,000
18	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,802		0,000
19	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	3,802		0,000
D	99	Presun hmôt HSV					0,000
20	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	14,015		0,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

07 - Ulica Parkova - chodník od ulice Lúčnej po ulicu Varichovskú ( plocha 266m2)

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH** v EUR **0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**07 - Ulica Parkova - chodník od ulice Lúčnej po ulicu Varichovskú ( plocha 266m<sup>2</sup>)**

Miesto:

Trebišov

Dátum:

13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**07 - Ulica Parkova - chodník od ulice Lúčnej po ulicu Varichovskú ( plocha 266m2)**

Miesto:

Trebišov

Dátum:

13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,000**

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

D 1

Zemné práce

0,000

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z zeminy a kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	6,000		0,000
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2,400		0,000
3	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	266,000		0,000
4	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	11,000		0,000
5	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	m	4,000		0,000
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,120		0,000
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,120		0,000
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,120		0,000
9	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,120		0,000

D 2

Zakladanie

0,000

10	K	271573001.S	Násyp pod obrubníky so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,660		0,000
----	---	-------------	--	----	-------	--	-------

D 5

Komunikácie

0,000

11	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	6,000		0,000
12	K	566902161.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 40 mm	m2	34,000		0,000
13	K	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	2,400		0,000
14	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	6,000		0,000
15	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	113,000		0,000
16	K	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	266,000		0,000
17	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	266,000		0,000
18	K	596911331.S	Kládanie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	2,040		0,000
19	M	592460007000	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer	m2	0,326		0,000
20	M	592460007200	Dlažba betónová Low value PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer	m2	1,142		0,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

21	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	83,000		0,000
22	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	79,000		0,000
23	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	4,000		0,000
24	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,660		0,000
25	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	266,000		0,000
27	K	979084215.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	31,708		0,000
28	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	31,708		0,000
29	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	31,708		0,000
	D	99	Presun hmôt HSV				0,000
30	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	73,628		0,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**08 - Rekonštrukcia chodníka vedľa zdravotníckeho zariadenia -  
Námestie mieru i (plocha 58 m2)**

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH** v EUR **0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**08 - Rekonštrukcia chodníka vedľa zdravotníckeho zariadenia -  
Námestie mieru I (plocha 58 m2)**

Miesto:

Trebišov

Dátum:

13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>



# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**08 - Rekonštrukcia chodníka vedľa zdravotníckeho zariadenia -  
Námestie mieru i (plocha 58 m2)**

Miesto: Trebišov

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,000</b>
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,000
D 5			Komunikácie				0,000
1	K	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	40,000		0,000
2	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	40,000		0,000
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
3	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,000		0,000
D 99			Presun hmôt HSV				0,000
4	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,166		0,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**09 - Ulica Berehovská - rekonštrukcia chodníkov, nové odstavné plochy  
(plocha 1125 m<sup>2</sup>)**

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH v EUR 0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**09 - Ulica Berehovská - rekonštrukcia chodníkov, nové odstavné plochy  
(plocha 1125 m<sup>2</sup>)**

Miesto:

Trebišov

Dátum:

13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**09 - Ulica Berehovská - rekonštrukcia chodníkov, nové odstavné plochy (plocha 1125 m2)**

Miesto: Trebišov

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,000</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							0,000
D 1 Zemné práce							0,000
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	806,000		0,000
2	K	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	42,000		0,000
3	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	29,000		0,000
D 5 Komunikácie							0,000
4	K	566902161.S	Vyspravenie podkladu podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 50 mm	m2	69,000		0,000
5	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	142,000		0,000
6	K	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	670,000		0,000
7	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 125,000		0,000
8	K	577144311.S	Asfaltový betón vrstva podkladná obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	40,800		0,000
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
9	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	29,000		0,000
10	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	29,000		0,000
11	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,580		0,000
12	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	22,000		0,000
13	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	280,000		0,000
14	K	979084215.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	89,942		0,000
15	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	89,942		0,000
16	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	89,942		0,000
D 99 Presun hmôt HSV							0,000
17	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	159,495		0,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**10 - Ulica Kutnohorská - rekonštrukcia chodníkov, odstavných pôch a cestnej komunikácie**

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH v EUR 0,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**10 - Ulica Kutnohorská - rekonštrukcia chodníkov, odstavných pôdch a cestnej komunikácie**

Miesto:

Trebišov

Dátum:

13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>



# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia mestských chodníkov a spevnených plôch

Objekt:

**10 - Ulica Kutnohorská - rekonštrukcia chodníkov, odstavňných pôch a cestnej komunikácie**

Miesto:

Trebišov

Dátum:

13. 8. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>0,000</b>
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,000
D	1	Zemné práce					0,000
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1 065,000		0,000
2	K	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	997,000		0,000
3	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	29,000		0,000
D	5	Komunikácie					0,000
4	K	565172111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 100 mm	m2	24,000		0,000
5	K	566902212.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	24,000		0,000
6	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	113,000		0,000
7	K	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	1 876,000		0,000
8	K	577134211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	377,000		0,000
9	K	577144311.S	Asfaltový betón vrstva podkladná obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 685,000		0,000
D	8	Rúrové vedenie					0,000
10	K	899231111.S	Výšková úprava kanalizačnej vpuste do 200 mm zvýšením mreže alebo poklopu	ks	2,000		0,000
11	K	899232111.S	Výšková úprava kanalizačnej vpuste do 200 mm znížením mreže alebo poklopu	ks	1,000		0,000
12	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	7,000		0,000
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,000
13	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	29,000		0,000
14	M	592170002100.S	Obrubník cestný, 1xšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	11,000		0,000
15	M	592170002200.S	Obrubník cestný, 1xšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	18,000		0,000
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,580		0,000
17	K	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	36,000		0,000
18	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	36,000		0,000
19	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	24,000		0,000
20	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 876,000		0,000
21	K	979084215.S	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km	t	212,734		0,000
22	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	212,734		0,000
23	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	212,734		0,000
D	99	Presun hmôt HSV					0,000
24	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	295,954		0,000

