

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MIESTN.	PLOCHA	PODLAHA		STENY	STROP	INÉ ÚPRAVY
			ozn.	popis	ozn.	ozn.	
101	Bufet	10,48	P1	PVC	SDK	SDK	Drevená lišta
102	Bufet	10,48	P1	PVC	SDK	SDK	Drevená lišta
103	Bufet	13,01	P1	PVC	SDK	SDK	Drevená lišta
104	Terasa	17,22	P2	ZD			
Zastavaná plocha bez terasy		39,00 m2	Podlahová plocha				33,97 m2

PVC- linoleum ZD- zámková dlažba SDK- sadrokartónový obklad

LEGENDA MURIVA

	Sendvičový panel hr. 100 mm EPS
	Sendvičový panel hr. 50 mm EPS
	Zváraná konštrukcia - stĺpy 100x100x3 mm
	Zváraná konštrukcia - vnútorné nosníky 100x40x3 mm

- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU

Zodp. projektant	ING. ONDREJ OSTROŽOVIČ	Ing.Ondrej Ostrožovič A. Dubčeka 11 Trebišov E-mail: ondrejostrozovic@gmail.com 0905 902 276 ostrozovicmartin@gmail.com 0905 450 566	
Vypracoval	Ing. Martin Ostrožovič		
Kraj	Košický	Miesto stavby	Trebišov
Investor	Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2, Trebišov		
Stavba	**Bufety - Letné kúpalisko**	Formát	2xA4
		Dátum	01/2021
		Účel	Projekt stavby
Časť	Architektonicko - stavebné riešenie	Č. zákazky	
Obsah výkresu	Pôdorys prízemia 1.N.P.	Mierka	1:50
		Výkres č.	3