

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 15773
Stavba: Rekonštrukcia MŠ 29.augusta, Trebišov

JKSO:
Miesto: Trebišov

KS:
Dátum: 10. 6. 2022

Objednávateľ:
Mesto Trebišov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 15773

Stavba: Rekonštrukcia MŠ 29.augusta, Trebišov

Miesto: **Trebišov**

Dátum: 10. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
01	Oprávnené náklady	0,00	0,00
02	Neoprávnené náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MŠ 29.augusta, Trebišov

Objekt:

01 - Oprávnené náklady

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 10. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadza dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MŠ 29.augusta, Trebišov

Objekt:

01 - Oprávnené náklady

Miesto: Trebišov

Dátum: 10. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

735 - Ústredné kúrenie

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

0,00

732 - Podlahove vykurovanie

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,00

783 - Nátery

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

D2 - Elektro materiál

0,00

D3 - Bleskozvodná sústava, uzemnenie + montáž

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia MŠ 29.augusta, Trebišov

Objekt:

01 - Oprávnené náklady

Miesto: Trebišov

Dátum: 10. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV

0,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

1	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	335,879		0,000
2	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	30,547		0,000
3	K	625250383.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 160 mm, zatlkacie kotvy - rimsa	m2	24,768		0,000
4	K	625250592.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, zatlkacie kotvy	m2	30,547		0,000
5	K	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatlkacie kotvy	m2	283,670		0,000
6	K	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	27,441		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
7	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	403,032		0,000
8	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	403,032		0,000
9	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	403,032		0,000
10	K	952901111.S	Vyčistenie pôjdneho priestoru budov pri výške podlaží do 4 m	m2	331,602		0,000
11	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	82,560		0,000
12	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	134,310		0,000
13	K	953995223	Rimsový profil pri podhlade XPS obly	m	82,560		0,000
14	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	91,470		0,000
15	K	953998639.S	Ozdobny fasadny prvok nad oknami (presný tvar a rozmer upresní projektant)	ks	101,000		0,000
16	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	82,901		0,000
17	K	978015361.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	312,838		0,000
18	K	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	80,209		0,000
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	138,095		0,000
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	690,475		0,000
21	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	126,610		0,000
22	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	5,694		0,000
23	K	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	6,226		0,000
D	99		Presun hmôt HSV				0,000
24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,675		0,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,000
D	735		Ústredné kúrenie				0,000
25	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	12,000		0,000
26	M	V00226015009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	3,000		0,000
27	M	V00226012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	9,000		0,000
28	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000		0,000
29	M	V00229012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	9,000		0,000
30	M	V00229014009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	9,000		0,000
31	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000		0,000
32	M	V00336012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	2,000		0,000
33	K	Pol67	Príslušenstvo	kpl	1,000		0,000
34	K	Pol68	Demontáž gamatiek	ks	10,000		0,000
35	K	Pol69	Likvidácia gamatiek	ks	10,000		0,000
36	K	Pol70	Sekacie práce	kpl	1,000		0,000
37	K	Pol71	Jadrové vŕtanie Ø100	ks	12,000		0,000
38	K	Pol72	Výtmelenie vrtu	ks	12,000		0,000
39	K	Pol73	Vyvložkovanie komína - určisa podľa stavu komína (odhad)	ks	1,000		0,000
40	K	Pol74	Zapojenie a spustenie systému	kpl	1,000		0,000
41	K	Pol75	Tlaková a tepelná skúška	kpl	1,000		0,000
D	713		Izolácie tepelné				0,000
42	K	713116020.S	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 17 - 22 cm	m3	269,900		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	629110000100	Vlákná minerálne ISOVER INSULFIT - fúkaná izolácia, vrece 12,5 kg	kg	8 636,800		0,000
44	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	8,637		0,000
D 731			Ústredné kúrenie - kotolne				0,000
45	K	Pol61	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 25CS/1-5	ks	1,000		0,000
46	K	Pol62	Ekvitermická regulácia	ks	1,000		0,000
47	K	Pol63	Priestorový termostat	ks	1,000		0,000
48	K	Pol64	Expanzná nádoba	ks	1,000		0,000
49	K	Pol65	Komínová sada	kpl	1,000		0,000
50	K	Pol67	Príslušenstvo	kpl	1,000		0,000
D 732			Podlahove vykurovanie				0,000
51	K	Pol51	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 5m,	ks	300,000		0,000
52	K	Pol52	HERZ Tvarovka lis. - koleno 90°	ks	60,000		0,000
53	K	Pol53	HERZ Tvarovka lis. - spojka	ks	20,000		0,000
54	K	Pol54	HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný	ks	24,000		0,000
55	K	Pol55	HERZ Tvarovka lis. závitová - prechod	ks	36,000		0,000
56	K	Pol56	HERZ Ventily TS90	ks	18,000		0,000
57	K	Pol57	HERZ Ventily RL5	ks	18,000		0,000
58	K	Pol58	HERZ Herz Herkules TV	ks	18,000		0,000
59	K	Pol59	HERZ Ventily Stromax	ks	2,000		0,000
60	K	Pol60	Príslušenstvo	kpl	1,000		0,000
D 762			Konštrukcie tesárske				0,000
61	K	762332932.S	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120 - 224 cm2	m	307,056		0,000
62	K	762341014.S	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	478,950		0,000
63	M	605110000600.S	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm	m3	12,644		0,000
64	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	478,950		0,000
65	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny, svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty	m3	16,644		0,000
66	K	762811100.S	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	99,481		0,000
67	M	605110000100.S	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 13-15 mm, š. 60-130 mm	m3	2,388		0,000
68	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	99,481		0,000
69	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	13,157		0,000
D 764			Konštrukcie klampiarske				0,000
70	K	764314008.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny titánzinkové	m2	478,950		0,000
71	K	764314531.S	Krytiny z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, z tabúl 2000 x 670 mm, sklon do 30°	m2	478,950		0,000
72	K	764351810.S	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	79,502		0,000
73	K	764354038.S	Montáž zberného kotlíka z titánzinkového TiZn plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	ks	7,000		0,000
74	M	553440058900.S	Kotlík zberný titán-zinok pre kruhové potrubie, rozmer 120 mm	ks	7,000		0,000
75	K	764354121.S	Žlaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	79,502		0,000
76	K	764421850.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	79,502		0,000
77	K	764453872.S	Demontáž odpadového odskoku, so stranou, alebo priemerom 75 mm 100 mm, -0,00110t	ks	7,000		0,000
78	K	764453881.S	Demontáž odpadového výpustu vody kruhového, -0,00020t	ks	7,000		0,000
79	K	764454124.S	Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	m	31,220		0,000
80	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	31,220		0,000
81	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	3,705		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,000
82	K	765321813.S	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon nad 45°, -0,01300 t	m2	478,950		0,000
	D	783	Nátery				0,000
83	K	783424241.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm ednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	12,000		0,000
84	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 080,722		0,000
	D	M	Práce a dodávky M				0,000
	D	21-M	Elektromontáže				0,000
85	K	Pol1	Rozvádzač RH, Ocelovo plastová rozvodnica s výbavou, rekonštrukcia ¹⁾	ks	1,000		0,000
	D	D2	Elektro materiál				0,000
86	K	Pol10	Svietidlo E1, kancelárske, 1x42W, 230V	ks	47,000		0,000
87	K	Pol11	Svietidlo E5, 1x108W, 230V	ks	4,000		0,000
88	K	Pol12	Svietidlo E2, 1x25W, 230V	ks	11,000		0,000
89	K	Pol13	Senzor pohybu PIR	ks	4,000		0,000
90	K	Pol14	Ventilátor odťahový	ks	2,000		0,000
91	K	Pol15	Chránička FXP 20mm	m	1 500,000		0,000
92	K	Pol16	FTP cat 6e. LSOH,	m	450,000		0,000
93	K	Pol17	Kábel N2XH-J, 3x1,5	m	850,000		0,000
94	K	Pol18	Kábel N2XH-J, 3x2,5	m	1 340,000		0,000
95	K	Pol19	Kábel N2XH-O, 3x1,5	m	450,000		0,000
96	K	Pol2	Zásuvka jednoduchá 230V,50Hz + Rámik	ks	57,000		0,000
97	K	Pol20	Vodič ZŽ 6	m	40,000		0,000
98	K	Pol21	Vodič ZŽ 4	m	90,000		0,000
99	K	Pol22	Wago svorky 2	ks	300,000		0,000
100	K	Pol23	Wago svorky 3	ks	400,000		0,000
101	K	Pol24	Wago svorky 4	ks	500,000		0,000
102	K	Pol25	Pristrojová krabica KOPOS	ks	90,000		0,000
103	K	Pol26	Bernard svorka + CU pásik ZS16	ks	30,000		0,000
104	K	Pol27	Svorka ZS4	ks	10,000		0,000
105	K	Pol28	Prípojnica EPP	ks	1,000		0,000
106	K	Pol29	Pomocný montážny materiál + upchávky	%			0,000
107	K	Pol3	Zásuvka jednoduchá 230V,50Hz, IP44 + Rámik	ks	10,000		0,000
108	K	Pol30	Rack pre SERVE	ks	1,000		0,000
109	K	Pol31	Montáž vypínačov, zásuviek	ks	81,000		0,000
110	K	Pol32	Montáž svietidiel, VZT,	ks	88,000		0,000
111	K	Pol331	Montážne práce pokladka + sekacie práce	ks	1,000		0,000
112	K	Pol4	Vypínač riad č. 1 + rámik	ks	7,000		0,000
113	K	Pol5	Vypínač riad č. 6, 6+6, 7 + rámik	ks	6,000		0,000
114	K	Pol6	Zásuvka 2xRJ45 FTP, HDMI + rámik	ks	6,000		0,000
115	K	Pol7	Domáce dorozumovacie zariadenie 4 zariadenia ²⁾	ks	1,000		0,000
116	K	Pol8	Svietidlo E3 vonkajšie nástenné, IP44	ks	12,000		0,000
117	K	Pol9	Svietidlo E4, Nudzové svietidlo + antipanické svietidlo, kombinácia	ks	8,000		0,000
	D	D3	Bleskozvodná sústava, uzemnenie + montáž				0,000
118	K	Pol33	Zberná tyč 1,5 m	ks	4,000		0,000
119	K	Pol332	Montážne práce pokladka + sekacie práce	ks	1,000		0,000
120	K	Pol34	Skúšobná svorka, Štítko označovací	ks	7,000		0,000
121	K	Pol35	Svorka spojovacia	ks	20,000		0,000
122	K	Pol36	Svorka krížová	ks	10,000		0,000
123	K	Pol37	Svorka odkvapová	ks	10,000		0,000
124	K	Pol38	AlMgSi 8 mm (cca.1kg/7,4m) 300m	kg	40,000		0,000
125	K	Pol39	Podpera vedenia PV/ betónová podpera	ks	280,000		0,000
126	K	Pol40	Držiak zachytávacej tyče	ks	8,000		0,000
127	K	Pol41	Podpera vedenia do muriva a do hmoždinky	ks	56,000		0,000
128	K	Pol42	Uholník ochranný L=1700mm	ks	7,000		0,000
129	K	Pol43	Držiak ochran. uholníka univerzálny s vrutom	ks	14,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	K	Pol44	Ochranná strieška	ks	4,000		0,000
131	K	Pol45	Zemniaca tyč ZT 2m	ks	14,000		0,000
132	K	Pol46	FeZn 10mm (cca.1kg/1,61m)	kg	60,000		0,000
133	K	Pol47	Výkopové práce pre uzemnenie, uloženie a zához FeZn	m	70,000		0,000
134	K	Pol48	Murárska výpomoc	hod	20,000		0,000
135	K	Pol49	Vypracovanie revíznej správy	ks	1,000		0,000
136	K	Pol50	Vypracovanie PSV	ks	1,000		0,000

Poznámky:

- 1) Rozvádzač je určený na 18 portov, tomu je potrebné prispôsobiť veľkosť a typ skrine. Prívod od operátora nie je špecifikovaný, nakoľko je možnosť voľby viacerých operátorov, na mieste existuje možnosť optického aj metalického napojenia - dodávka operátora.
- 2) Napájanie FTP káblom, pre silnoprúdové napájanie je rezerva v rozvádzači.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MŠ 29.augusta, Trebišov

Objekt:

02 - Neoprávnené náklady

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 10. 6. 2022

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MŠ 29.augusta, Trebišov

Objekt: **02 - Neoprávnené náklady**

Miesto: Trebišov

Dátum: 10. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia MŠ 29.augusta, Trebišov

Objekt:

02 - Neoprávnené náklady

Miesto: Trebišov

Dátum: 10. 6. 2022

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D PSV Práce a dodávky PSV

0,000

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod

0,000

1	K	723120202.S	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	12,000		0,000
2	K	723170130.S	Montáž nástenky pre plynové nerezové vlnovcové rúry DN 20	ks	1,000		0,000
3	M	197730079810.S	Nástenka PLT DN 20xR 1/2", mosadz, pre rúry ohybné vlnovcové z ušľachtilej ocele	ks	1,000		0,000
4	K	723230020.S	Montáž guľového uzáveru rohového PN 5 G 1/2 MF s protipožiarnou armatúrou vnútorný a vonkajší závit	ks	1,000		0,000
5	M	551340009000.S	Guľový uzáver na plyn rohový 1/2"x1/2" MF, s protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, niklovaná mosadz	ks	1,000		0,000
6	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%			0,000