

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 15773  
Stavba: Rekonštrukcia MŠ 29.augusta, Trebišov

JKSO:  
Miesto: Trebišov

KS:  
Dátum: 25.1.2023

Objednávateľ:  
Mesto Trebišov

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>0,00</b>
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 15773

Stavba: Rekonštrukcia MŠ 29.augusta, Trebišov

Miesto: Trebišov

Dátum: 25.01.2023

Objednávateľ: Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Oprávnené náklady	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia MŠ 29.augusta, Trebišov

Objekt:

**01 - Oprávnené náklady**

JKSO:

Miesto: Trebišov

KS:

Dátum: 25.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	0,00	20,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>0,00</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia MŠ 29.augusta, Trebišov

Objekt:

01 - Oprávnené náklady

Miesto:

Trebišov

Dátum:

25.01.2023

Objednávateľ:

Mesto Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

1	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	335,879		0,000
2	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	30,547		0,000
3	K	625250383.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 160 mm, zatlkacie kotvy - rimsa	m2	24,768		0,000
4	K	625250592.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, zatlkacie kotvy	m2	30,547		0,000
5	K	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatlkacie kotvy	m2	283,670		0,000
6	K	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	27,441		0,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

7	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	403,032		0,000
8	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	403,032		0,000
9	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	403,032		0,000
10	K	952901111.S	Vyčistenie pôjdneho priestoru budov pri výške podlaží do 4 m	m2	331,602		0,000
11	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	82,560		0,000
12	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	134,310		0,000
13	K	953995223	Rimsový profil pri podhľade XPS obly	m	82,560		0,000
14	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	91,470		0,000
15	K	953998639.S	Ozdobný fasadný prvok nad oknami (presný tvar a rozmer upresní projektant)	ks	101,000		0,000
16	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	82,901		0,000
17	K	978015361.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	312,838		0,000
18	K	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	80,209		0,000
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	138,095		0,000
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	690,475		0,000
21	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	126,610		0,000
22	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	5,694		0,000
23	K	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	6,226		0,000

D 99

Presun hmôt HSV

0,000

24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,675		0,000
----	---	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		735	Ústredné kúrenie				0,000
25	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	12,000		0,000
26	M	V00226015009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	3,000		0,000
27	M	V00226012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	9,000		0,000
28	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000		0,000
29	M	V00229012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000		0,000
30	M	V00229014009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000		0,000
31	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000		0,000
32	M	V00336012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	2,000		0,000
33	K	Pol67	Príslušenstvo	kpl	1,000		0,000
34	K	Pol68	Demontáž gamatiiek	ks	11,000		0,000
35	K	Pol69	Likvidácia gamatiiek	ks	11,000		0,000
36	K	Pol70	Sekacie práce	kpl	1,000		0,000
37	K	Pol71	Jadrové vŕtanie Ø100	ks	12,000		0,000
38	K	Pol72	Vytmelenie vrtu	ks	12,000		0,000
39	K	Pol73	Vyvločkovanie komína - určisa podľa stavu komína (odhad)	ks	1,000		0,000
40	K	Pol74	Zapojenie a spustenie systému	kpl	1,000		0,000
41	K	Pol75	Tlaková a tepelná skúška	kpl	1,000		0,000
D		713	Izolácie tepelné				0,000
42	K	713116020.S	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 17 - 22 cm	m2	269,900		0,000
43	M	629110000100	Vlákna minerálne ISOVER INSULFIT - fúkaná izolácia, vreće 12,5 kg	kg	8 636,800		0,000
44	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	8,637		0,000
D		731	Ústredné kúrenie - kotolne				0,000
45	K	Pol61	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 25CS/1-5	ks	1,000		0,000
46	K	Pol62	Ekvitermická regulácia	ks	1,000		0,000
47	K	Pol63	Priestorový termostat	ks	1,000		0,000
48	K	Pol64	Expanzná nádoba 35l	ks	1,000		0,000
49	K	Pol65	Komínová sada	kpl	1,000		0,000
50	K	Pol67	Príslušenstvo	kpl	1,000		0,000
D		732	Podlahove vykurovanie				0,000
51	K	Pol51	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 5m,	ks	30,000		0,000
52	K	Pol52	HERZ Tvarovka lis. - koleno 90°	ks	60,000		0,000
53	K	Pol53	HERZ Tvarovka lis. - spojka	ks	20,000		0,000
54	K	Pol54	HERZ Tvarovka lis. - T-kus redukovaný	ks	24,000		0,000
55	K	Pol55	HERZ Tvarovka lis. závitová - prechod	ks	36,000		0,000
56	K	Pol56	HERZ Ventily TS90	ks	18,000		0,000
57	K	Pol57	HERZ Ventily RL5	ks	18,000		0,000
58	K	Pol58	HERZ Herz Herkules TV	ks	18,000		0,000
59	K	Pol59	HERZ Ventily Stromax	ks	2,000		0,000
60	K	Pol60	Príslušenstvo	kpl	1,000		0,000
D		762	Konštrukcie tesárske				0,000
61	K	762332932.S	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120 - 224 cm2	m	307,056		0,000
62	K	762341014.S	Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	478,950		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	605110000600.S	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť / hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm	m3	12,644		0,000
64	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	478,950		0,000
65	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	16,644		0,000
66	K	762811100.S	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	99,481		0,000
67	M	605110000100.S	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť / hr. 13-15 mm, š. 60-130 mm	m3	2,388		0,000
68	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	99,481		0,000
69	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	13,157		0,000
<b>D 764 Konštrukcie klampiarske</b>							<b>0,000</b>
70	K	764314008.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny	m2	478,950		0,000
71	K	764314531.S	Krytina z poplastovaného plechu, Ruukki Classic C, farba antracit	m2	478,950		0,000
72	K	764351810.S	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	79,502		0,000
73	K	764354038.S	Montáž zberného kotlíka z poplastovaného plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	ks	7,000		0,000
74	M	553440058900.S	Kotlík zberný poplastovaný plech pre kruhové potrubie, rozmer 120 mm	ks	7,000		0,000
75	K	764354121.S	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	79,502		0,000
76	K	764421850.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	79,502		0,000
77	K	764453872.S	Demontáž odpadového odskoku, so stranou, alebo priemerom 75 mm 100 mm, -0,00110t	ks	7,000		0,000
78	K	764453881.S	Demontáž odpadového výpustu vody kruhového, -0,00020t	ks	7,000		0,000
79	K	764454124.S	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 120 mm	m	31,220		0,000
80	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	31,220		0,000
81	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	3,705		0,000
<b>D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé</b>							<b>0,000</b>
82	K	765321813.S	Demontáž azbestocementovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny, na latovaní, sklon nad 45°, -0,01300 t	m2	478,950		0,000
<b>D 783 Nátery</b>							<b>0,000</b>
84	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 080,722		0,000